

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W  
SĄSIEDZTWIE DOMU LUDOWEGO W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Budowa 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI K/87

Inwestor GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA, UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA  
TATRZAŃSKA

Biuro kosztorysowe PRACOWNIA PROJEKTOWA AB ARCHITEKTURA, ARTUR BASIŃSKI, 34-532  
JURGÓW 224

Koszty zakupu

---

Sporządził mgr inż. arch. ARTUR BASIŃSKI

---

JURGÓW 05.08.2019

## INFORMACJA O INWESTYCJI

## 1. Informacje ogólne.

Przedmiotowa inwestycja związana jest z programem Otwartych Stref Aktywności. Zlokalizowana jest w miejscowości Bukowina Tatrzańska, przy ulicy Tadeusza Kościuszki k/87 w pobliżu Domu Ludowego, na działce nr ewid. 3921/2. Teren objęty zabudową pokryty jest głównie roślinnością trawiastą oraz krzewami.

W pierwszym etapie robót zaplanowano niwelację terenu. W kolejnym etapie zaplanowano wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki brukowej, płyt EPDM (nawierzchnia bezpieczna placu zabaw), żwiru (nawierzchnia pod siłownię plenerową), osadzenie krawężników oraz rozplantowanie terenu pod wysiew trawników. Ostatni etap zakłada montaż atestowanych urządzeń placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia, atestowanych urządzeń siłowni plenerowej, ławek zewnętrznych, koszy na śmieci, stołu do gier planszowych oraz drewnianego podestu, jak również sadzenie zieleni niskiej (krzewy).

## BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W SĄSIEDZTWIE DOMU LUDOWEGO W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>				
1	KNR 2-31 0101/03	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI	m2	408,30
2	KNR 2-31 0101/04	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI - za każde dalsze 5cm ponad 20cm (Krotność= 5)	m2	408,300
3	KNR 2-31 0103/02	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	m2	408,30
4	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	408,30
5	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 10)	m2	408,300
6	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	408,300
7	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2)	m2	408,300
8	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	189,100
9	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	5,673
10	KNR 2-31 0403/04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	189,100
11	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm	m2	92,500
12	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	100,400
13	KNR 2-31 0502/03	Plac zabaw z płyt EPDM gr. 75mm - analogia	m2	85,400
14	KNR-W 2-01 0505/03	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii V-VI	m2	301,70
15	KNR 2-21 0405/06	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim w gruncie kategorii IV, przy uprawie mechanicznej z nawożeniem	ha	0,032
16	KNR 2-21 0303/05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii IV o średnicy i głębokości dołów 0,5m z całkowitą zaprawą dołów	szt	34,000
17	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie ogrodzenia drewnianego na słupkach metalowych wraz z furtką	mb	40,000
<b>2. URZĄDZENIA REKREACYJNE ITP.</b>				
18	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż ławek ogrodowych na gotowych elementach betonowych (do zamontowania razem z ławką)	kpl	10,000
19	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż śmietników na gotowych elementach betonowych (do zamontowania razem ze śmietnikiem)	szt	5,000
20	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż stolika do gier planszowych na gotowych elementach betonowych (do zamontowania razem ze stolikiem)	szt	1,000
21	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie fundamentu pod urządzenia rekreacyjne	kpl	18,000
22	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej biegacz	kpl	1,000
23	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej orbitek		

## BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM W SĄSIEDZTWIE DOMU LUDOWEGO W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			kpl	1,000
24	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wyciskanie + wyciąg	kpl	1,000
25	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej narciarz	kpl	1,000
26	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wioślarz	kpl	1,000
27	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej wahadło + odwodziciel	kpl	1,000
28	Kalkulacja indywidualna	Montaż urządzenia siłowni zewnętrznej motyl integracyjny	kpl	1,000
29	Kalkulacja indywidualna	Montaż tablicy z regulaminem	kpl	1,000
30	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie podestu drewnianego wraz z barierkami i fundamentem	m2	23,400
31	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie placu zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami: tor przeszkód, zestaw wspinaczkowy, bujak kubelkowy, kółko i krzyżyk	kpl	1,000