

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe.					
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 12 cm	m ²		
d.1	0810-05	13.5*4.0+(30.0+15.0)*5.0+15.0*5.0	m ²	354.000	
				RAZEM	354.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grub.	m ²		
d.1	0810-06	Krotność = 13 354	m ²	354.000	
				RAZEM	354.000
3	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0815-02	22.60*3.80	m ²	85.880	
				RAZEM	85.880
4	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m		
d.1	0813-04	22.6+20.8	m	43.400	
				RAZEM	43.400
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm - rozebranie podjazdu i schodów	m ³		
d.1	0212-02	3.6*1.8*0.3+3.0*1.1*0.2	m ³	2.604	
				RAZEM	2.604
6	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-19	354.0*0.25+85.88*0.05+43.4*0.2*0.15+2.6	m ³	96.696	
				RAZEM	96.696
7	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-20	96.696	m ³	96.696	
				RAZEM	96.696
2 Ukształtowanie terenu.					
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0206-05	1200*0.8	m ³	960.000	
				RAZEM	960.000
9	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m ³		
d.2	0235-02	960	m ³	960.000	
				RAZEM	960.000
10	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.2	0236-02	960	m ³	960.000	
				RAZEM	960.000
3 Roboty drogowe.					
11	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.3	0206-05	(488.85+211.09)*0.7	m ³	489.958	
				RAZEM	489.958
12	KNR 2-01	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
d.3	0214-04	Krotność = 2 489.958	m ³	489.958	
				RAZEM	489.958
13	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. III-IV	m ²		
d.3	0103-02	699.94	m ²	699.940	
				RAZEM	699.940
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.3	0114-01	488.85+211.09	m ²	699.940	
				RAZEM	699.940
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.	m ²		
d.3	0114-02	Krotność = 15 699.94	m ²	699.940	
				RAZEM	699.940
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.3	0114-03	699.945	m ²	699.945	
				RAZEM	699.945
17	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.	m ²		
d.3	0114-04	Krotność = 7			