

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		699.945	m ²	699.945	
				RAZEM	699.945
18	KNR 2-31 d.3 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
		699.945	m ²	699.945	
				RAZEM	699.945
19	KNR 2-31 d.3 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²		
		699.945	m ²	699.945	
				RAZEM	699.945
20	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława betonowa zwykła	m ³		
		178.85*0.07	m ³	12.520	
				RAZEM	12.520
21	KNR 2-31 d.3 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 10.8+1.8+10.8+1.0+7.4+1.75+1.0+14.7+15.0+4.4+7.7+7.7+14.2+28.4+2.9+27.8+3.0+18.5	m		
			m	178.850	
				RAZEM	178.850
22	KNNR 6 d.3 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10.8*1.8+3.8*14.8+3.8*7.10+6.2*4.45+7.7*3.8+6.9*3.8*0.5+1.0*1.0*0.5+3.10*9.6+4.0*1.8+2.5*1.8*0.5-0.95*1.3	m ²		
			m ²	211.095	
				RAZEM	211.095
23	KNNR 6 d.3 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 26.6*14.0+6.4*14.0+1.0*3.0+5.3*4.5	m ²		
			m ²	488.850	
				RAZEM	488.850
24	KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4 Zieleń.					
25	KNR 2-01 d.4 0211-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.15 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 650.0*0.15	m ³		
			m ³	97.500	
				RAZEM	97.500
26	KNR 2-21 d.4 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		97.5	m ³	97.500	
				RAZEM	97.500
27	KNR 2-21 d.4 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m ²		
		650	m ²	650.000	
				RAZEM	650.000