

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt                      Remont remizy OSP w Leśnicy Groń  
Budowa                     ul. Wspólna 11a, 34-406 Leśnica  
Inwestor                   Gmina Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska  
Biuro kosztorysowe      PRACOWNIA PROJEKTOWA, AB ARCHITEKTURA, ARTUR BASIŃSKI, 34-532 Jurgów  
224,  
  
Poziom cen                SEKOCENBUD  
  
Koszty zakupu

---

Sporządził    mgr inż. arch. ARTUR BASIŃSKI

---

JURGÓW 16.02.2018

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos  
przypisana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Remont remizy OSP w Leśnicy Groń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ROBOTY REMONTOWO - BUDOWLANE</b>				
<b>1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KNR 4-04 0301/04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15cm	m3	0,388
2	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	7,950
3	KNR 4-01 0329/05	Wykucie nadproży pod obsadzenie nowych drzwi i nowych nadproży prefabrykowanych	m3	0,788
4	KNR 2-01 0208/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m <sup>3</sup> z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km	m3	36,038
5	KNR 4-04 0303/04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20cm - ściana betonowa do piwnicy	m3	4,712
6	Kalkulacja indywidualna	Wykucie bruzd w posadzce betonowej dla ułożenia kanalizacji fi 110mm do dwóch krutek ściekowych wraz z robotami ziemnymi na zewnątrz budynku oraz wykończeniem i naprawą po zakończeniu robót	kpl	1,000
7	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu	m3	6,58
8	KNR 4-04 1105/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 4)	m3	6,58
<b>1.2. ROBOTY MUROWE I BETONOWE</b>				
9	KNR 2-02 0254/01	Ściany betonowe w deskowaniu U-Form grubości 20cm i wysokości do 4,0m (beton pompą, pozostałe wyciągiem)	m2	24,800
10	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli	t	0,900
11	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przrzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	36,038
12	KNKRB 2 0101/10	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	27,00
13	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	1,57
<b>1.3. POSADZKI</b>				
14	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	91,04
15	KNR 2-02 0602/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą (Krotność= 2)	m2	91,04
16	KNR-W 4-01r97 0602/01	Wykonanie izolacji jednowarstwowej z papy termozgrzewalnej układanej na sucho	m2	91,043
17	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie gr. 5cm	m2	91,04
18	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm	m2	91,04
19	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm (Krotność= 2,5)	m2	91,04
20	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	91,04
21	KNR 2-02u1 B-0202-00190 0/03	Posadzki z płytek gresowych 30x30cm układanych na gotowym i wyrównanym podłożu przy zastosowaniu masy klejącej	m2	91,04

## Remont remizy OSP w Leśnicy Groń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-02u1 B-0202-00240 0/01	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek terakotowych szkliwionych 20x20cm układane przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu	m	68,820
<b>1.4. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN</b>				
23	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	206,50
24	KNR 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	144,470
25	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	181,26
26	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	210,270
27	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	190,065
28	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m2	229,19
29	KNR 2-02 2007/04	Konstrukcje podwójne rusztów z kształtowników metalowych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych - obudowa kanalizacji i rur CO	m2	46,48
<b>1.5. STOLARKA</b>				
30	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi drewnianych na drzwi drewniane jednoskrzydłowe	m2	8,20
31	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - zewnętrznych wejściowych z wkładką termiczną	m2	2,050
32	KNR 0-19 0929/05	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2	m2	0,900
33	KNR 0-19 0929/09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2	m2	4,333
34	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2	m2	3,500
35	Kalkulacja indywidualna	Wymiana drzwi garażowych do garażu OSP wraz z całkowitym wykończeniem ościeży	szt	2,000
36	Kalkulacja indywidualna	wymiana kraty stalowej w oknie do piwnicy	szt	1,000
37	KNR 2-02 0129/01	Montaż podokienników o długości do 1m	szt	4,00
38	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt	3,000
<b>1.6. SCHODY ZEWNĘTRZNE I POZOSTAŁE ROBOTY</b>				
39	KNR 0-23 0931/02	Analogia - Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego o grubości 1,5 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych do wysokości 1,50m - ściana żelbetowa i fragment ściany piwnicy na zewnątrz	m2	20,37
40	Kalkulacja indywidualna	obłożenie ściany zewnętrznej kamieniem dunajecckim po likwidacji okna i drzwi	m2	3,762
41	KNR 2-02 2112/02	Stopnie proste z piaskowca i wapienia miękkiego okładzinowe grubości do 5cm o szerokości stopnia 40cm	m	13,750
42	KNR 2-02 2111/13	Cokoliki z piaskowca i wapienia miękkiego o wysokości do 20cm - podstopnice	m	13,750
43	KNR 2-02 2111/09	Posadzki pełne z piaskowca i wapienia miękkiego o grubości do 3cm z innych figur geometrycznych niż prostokąt czy wielokąt o stosunku długości obwodu płyt do powierzchni do 15m/m2	m2	5,250
44	KNR 2-02 1209/02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym		

## Remont remizy OSP w Leśnicy Groń

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	8,00
		<b>1.7. INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>		
45	Kalkulacja indywidualna	Instalacja elektryczna wraz z montażem osprzętu	kpl	1,000